

43	26	SGP	Klimaatadaptatie: hoeveel hebben we werkelijk afgekoppeld?
----	----	-----	--

De gemeente Molenlanden heeft ongeveer 676.000 m2 verhard oppervlak afgekoppeld. Het gaat hier dan om de openbare verharding. De daken van woningen, bedrijven hierin niet meegenomen. Ook zijn de voortuinen, die afwateren op straat niet meegenomen. Je mag hier wel uitgaan van 75-100% verharding waarvan het regenwater afstroomt op het openbare gebied. Dit is echter op dit moment niet in detail aan te tekenen. In de buitengebieden is de openbare verharding nagenoeg allemaal afgekoppeld. Het regenwater stroomt via de bermen af naar de watergangen. Bijna alle woningen en bedrijven zijn hier ook afgekoppeld. De regenpijpen zijn dan direct op de watergang aangesloten.

Water passerende bestrating wordt pas de laatste jaren toegepast. Hiermee willen we het regenwater vasthouden in de bodem en vertraagd afvoeren naar de watergangen. Voorbeelden van dergelijke

Dirk IV plein Hoornaar ca 4.300 m2

Woonleefhart Nieuwpoort ca 1.500 m2

Plein 983 Arkel ca 2.100 m2

Ook worden er de laatste jaren parkeervakken gemaakt in waterdoorlatende bestrating, de zogenaamde grasbetontegels. Hiervan zijn de m2 niet direct bekend.